

На виконання вимог доручення ГСЦ МВС від 08.02.2020 № 31/5976 щодо оприлюднення інформації та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів (із змінами) РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області надає обґрунтування щодо оголошеної процедури відкритих торгів UA-2021-11-25-002771-а,

**ОБґРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1.	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	Поточний ремонт приміщення адміністративної будівлі РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області за адресою - вул. Нове Життя, 14, м. Маріуполь, Донецька область, за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи Очікувана вартість 150 000,00 грн. з ПДВ.				
2.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	№ п/п	Найменування послуг та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
		1	2	3	4	5
			<u>Підлога</u>			
		1	Розбирання плінтусів	100м	0,22	
		2	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну в 2 шари	100м ²	0,326	
		3	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м ²	0,326	
		4	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м ²	0,326	
		5	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м ²	0,326	
		6	Улаштування підстильного шару шлакового	м ³	3,26	
		7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	100м ²	0,326	
		8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м ²	0,326	
		9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м ³	0,016626	
		10	Армування стяжки дротяною сіткою	100м ²	0,326	
		11	Сітка кладки 100*100х3	м ²	35,86	
		12	Улаштування стяжок самовирівнювальних	100м ²	0,326	

	з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм (загальна товщина 10мм)			
13	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69	100м2	0,326	
14	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	477,264	
15	Шпаклівка Thomsit RS 88	кг	2,46	
16	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	6,42	
17	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,326	
18	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	6,6504	
19	Клей для лінолеума Kiilto Extra	кг	9,9756	
20	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м2	0,22	
21	З'єднувальні деталі для плінтусу	шт	10	
22	Дюбели пластмасові	шт	33	
23	Шуруп 60*3,5	шт	33	
	<u>Стіни</u>			
24	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,63	
25	Суцільне шпаклювання внутрішніх стін та укосів шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стін по оштукатуреній поверхні	100м2	0,645	
26	Шпаклівка стартова	кг	48,375	
27	Шпаклівка фінішна	кг	48,375	
28	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17	л	9,675	
29	Сітка шліфувальна	шт	6	
30	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними	100м2	0,015	

	сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			
31	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	100м2	0,63	
	<u>Стеля</u>			
32	Розбирання підвісних стель обшитих декоративним пластиком по каркасу із металевих профілів	100м2	0,326	
33	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,326	
34	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	509	
35	Дюбели 6x40 металевий	шт	23	
36	Дюбели 6x40 пластиковий	шт	55	
37	Підвіс п-образний	шт	23	
38	Профіль CD 60x27	м	83,13	
39	Профіль UD 27x28	м	29,34	
40	Продовжувач профілів	шт	10	
41	З'єднувач профілів	шт	55	
42	Тяга підвісу	шт	23	
43	Стрічка ущільнювальна	м	29,34	
44	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100м2	0,326	
45	Листи гіпсокартонні ГКЛ, товщина 12,5 мм	м2	34,23	
46	Саморізи 3,5x25 мм	шт	685	
47	Стрічка армувальна (серпянка)	м	32,274	
48	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	11,6382	
49	Суцільне шпаклювання стель шпаклівками KNAUF за два рази, шпаклівка стель по поверхні з гіпсокартону	100м2	0,326	
50	Шпаклівка стартова	кг	23,961	
51	Шпаклівка фінішна	кг	23,961	

52	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17	л	3,26	
53	Сітка шліфувальна	шт	28	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,326	
55	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100п.м.	0,23	
56	Плінтус потолочний	м	23,23	
57	Клей "Рідкі цвяхи"	л	1,426	
	<u>Прорізи</u>			
58	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100шт	0,01	
59	Знімання дверних полотен	100м2	0,018	
60	Знімання наличників	100м	0,05	
61	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	2	
62	Дверний блок ламінований розміром 0,9*2,1 в комплекті (Ручка, замок, петли)	шт	1	
63	НаличникиПВХ 70*10	м	10,6	
64	Монтажна піна	л	0,546	
65	Дюбель-шуруп 8_160 мм	шт	8	
66	Установлення ґрат радіаторних	ґрати	8	
67	ґрати радіаторні 400*500	шт	8	
	<u>Електромонтажні роботи</u>			
68	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	
69	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,04	
70	Установлення вимикачів утопленого типу	100шт	0,01	

		при схованій проводці, 2-клавішних			
		71 Вимикач двоклавішний для прихованої проводки	шт	1	
		72 Коробка пластикова для схованого монтажу розеток ф 60 мм	шт	1	
		73 Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,08	
		74 Розетка штепсельна одномісна із заземляючим контактом для схованої установки у комплекті з рамкою 230В 16А IP20(IEK Україна)	шт	8	
		75 Коробка пластикова для схованого монтажу розеток ф 60 мм	шт	8	
		76 Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,04	
		77 Світильник світлодіодний OWP OPTIMA LED 595 IP н54/IP54 4000К на 32Вт	шт	4	
		78 Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,3	
		79 Кабель ВВГ 2_1,5 мм2	1000м	0,0102	
		80 Кабель ВВГ 3_2,5 мм2	1000м	0,0204	
		<u>Інші витрати</u>			
		Навантаження сміття вручну	1т	1,77624	
		Перевезення сміття до 20 км	т	1,77624	
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі частини першої розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.			