

На виконання вимог доручення ГСЦ МВС від 08.02.2020 № 31/5976 щодо оприлюднення інформації та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів (із змінами) РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі надає обґрунтування щодо оголошеної процедури відкритих торгів з особливостями UA-2024-05-28-004982-а ,

**ОБґРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1.	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	Поточний ремонт підвального приміщення в територіальному сервісному центрі № 1452 регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі, що знаходиться за адресою: м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 5 – за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи Очікувана вартість – 1 302 000 (один мільйон триста дві тисячі) грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ,
2.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<p>Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації</p> <p><i>№ Найменування робіт і витрат</i> <i>Одиниця виміру</i> <i>Кількість</i></p> <p>Розділ №1. Прорізи</p> <p>1 Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах шт 5</p> <p>2 Знімання дверних полотен м2 10,24</p> <p>3 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах м2 3,47</p> <p>4 Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах м2 8,46</p> <p>5 Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли м3 0,36</p> <p>6 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель м2 0,58</p> <p>Розділ №2. Ремонт приміщень - Кімната 1</p> <p>7 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 м2 24,3</p> <p>8 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт м2 24,3</p> <p>9 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальштіни] по металевому каркасу м2 75,4</p> <p>10 Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою м2 75,4</p> <p>11 Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці м2 75,4</p> <p>12 Улаштування каркасу підвісних стель м2 24,3</p> <p>13 Укладання плит стельових в каркас стелі м2 24,3</p> <p>Кімната 2</p> <p>14 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 м2 15,2</p> <p>15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із</p>

	сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,2
16	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	42
17	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	42
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	42
19	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	15,2
20	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	15,2

Кімната 3

21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	32
22	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32
23	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	69,5
24	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	69,5
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	69,5
26	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	18
27	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	18
28	Установлення металевих огорож з поручнями з твердолистяних порід	м	5

Коридор

29	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	5,4
30	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,4
31	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	24,75
32	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	24,75
33	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	24,75
34	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,4
35	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	5,4

Тамбур

36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	5,5
37	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,5
38	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	36,5
39	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	36,5
40	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	36,5
41	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	5,5
42	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	5,5

Розділ №3. Ганок

43	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	10
44	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10

		46	Виготовлення індивідуальних металоконструкцій різного призначення з перевагою товстолистової сталі, маса відправного елемента до 0,05 т	т	0,87
		47	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	10
		48	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	10
			Розділ №4. Електромонтажні роботи		
		49	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	500
		50	Монтаж світильників	шт	20
		51	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	6
		52	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1
		53	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	57
		54	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1
		55	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6
		56	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2
			Розділ №5. Сантехнічні роботи		
		57	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	2
		58	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6
		59	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	50
		60	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	5,5
			Розділ №6. Сміття		
		61	Очищення приміщень від сміття	т	2,88
		62	Навантаження сміття вручну	т	2,88
		63	Перевезення сміття до 30 км	т	2,88
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі абзацу одинадцятого пункту 1 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами).			