

На виконання вимог доручення ГСЦ МВС від 08.02.2020 № 31/5976 щодо оприлюднення інформації та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів (із змінами)» РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі надає обґрунтування щодо оголошеної процедури відкритих торгів з особливостями UA-2025-06-03-002210-а,

**ОБґРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1.	Назва предмета закупівлі та очікувана вартість	Поточний ремонт орендованого приміщення для розміщення регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі, що знаходиться за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 10 – за кодом ДК 021:2015 – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи Очікувана вартість – 700 000 (сімсот тисяч) грн. 00 коп. з урахуванням ПДВ,			
2.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації			
		№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
		1	Демонтаж шаф (1,7*2,0)	шт	1
		2	(Демонтаж) плінтусів полівінілхлоридних	м	3,5
		3	Знімання дверних наличників	м	2
		4	Улаштування міжкімнатних перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонними плитами з двошаровою обшивкою.	м2	10
		5	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	м2	11,5
		6	Шпаклювання стін та перегородок мінеральною шпаклівкою	м2	27,5
		7	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці, підготовлених під фарбування за 2 рази	м2	27,5
		8	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	8,9
		9	Улаштування каркасу підвісних стель "Амстронг"	м2	2,9
		10	Укладання плит стельових в каркас стелі "Амстронг"	м2	2,9
		11	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	17,4
		12	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в гофротруби	м	7,8
		13	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофротруби	м	9,6
		14	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	1
		15	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці.	шт	1
		16	Монтаж світильників	шт	1
		17	Монтаж шафи	шт	1
		18	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на	шт	2

	конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А		
Сантехнічні роботи			
19	Пробивання отворів в бетонних перекриттях 150*150мм	шт	1
20	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	1,5
21	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	2,5
22	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж, діаметром 100 мм	шт	1
23	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб ПЕ, діаметром 20 мм	м	4,8
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з трубополіетиленових [гаряча] напірних діаметром 20 мм	м	4,5
25	Установлення водонагрівачів	шт	1
26	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1
27	Установлення умивальників "Тюльпан"	к-т	1
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику	м2	1,52
Коридор			
29	Демонтаж шафи	шт	1
30	Зняття пінопластових листів зі стелі	м2	19,7
31	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	10
32	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофротруби	м	10
33	Прокладання коробів пластикових	м	2,5
34	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофротруби	м	2,5
35	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	2
36	Монтаж світильників	шт	2
37	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	1
38	Улаштування каркасу підвісних стель "Амстронг"	м2	19,7
39	Укладання плит стельових в каркас стелі "Амстронг"	м2	19,7
40	Монтаж шафи	шт	2
Кімнати			
41	Знімання закслених віконних рам	м2	10,53
42	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	3
43	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	10,53
44	Утеплення укосів плитами пінополістерольними	м2	4,3
45	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	м2	1
46	Встановлення перфокутків пластикових (вікна, двері)	м	21,5
47	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	5,3
48	Фарбування водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2	5,3
49	Улаштування стін з гіпсокартонних плит по металевому каркасу (фальшстіна)	м2	61,4
50	Шпаклювання стін та перегородок мінеральною шпаклівкою	м2	152,7
51	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,92
52	Установлення і кріплення пластикового кута	м	14,7

	(білий)		
53	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	147,4
54	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	56,3
55	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	56,3
56	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	65
57	Улаштування каркасу підвісних стель "Амстронг"	м2	55,9
58	Укладання плит стельових в каркас стелі "Амстронг"	м2	55,9
59	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	130
60	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в гофротруби	м	72
61	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в гофротруби	м	58
62	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	12
63	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці.	шт	4
64	Монтаж світильників	шт	10
Кабінет № 4			
65	Зняття пінопластових листів зі стелі	м2	17,2
66	Демонтаж стельового плінтуса (молдинг)	м	16,82
67	(Демонтаж) покриття з лінолеуму	м2	17,6
68	(Демонтаж) плінтусів полівінілхлоридних	м	17,2
69	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	54,6
70	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54,6
71	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54,6
72	Знімання зашкленених віконних рам	м2	3,51
73	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	1
74	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,51
75	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	м2	2,56
76	Встановлення перфокутків пластикових (вікна, двері)	м	10,2
77	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	2,56
78	Фарбування водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	м2	2,56
79	Обклеювання стін шпалерами під фарбування	м2	54,6
80	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	54,6
81	Улаштування каркасу підвісних стель "Амстронг"	м2	17,2
82	Укладання плит стельових в каркас стелі "Амстронг"	м2	17,2
83	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	17,6
84	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	м2	17,6
85	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	17,2
86	Монтаж труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	14

		<table><tr><td>87</td><td>Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в гофротруби</td><td>м</td><td>14</td></tr><tr><td>88</td><td>Пробивання борозен</td><td>м</td><td>10</td></tr><tr><td>89</td><td>Прокладання проводів при схованій проводці в борознах</td><td>м</td><td>10</td></tr><tr><td>90</td><td>Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці</td><td>шт</td><td>4</td></tr><tr><td>91</td><td>Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці.</td><td>шт</td><td>1</td></tr><tr><td>92</td><td>Монтаж світильників</td><td>шт</td><td>4</td></tr></table>	87	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в гофротруби	м	14	88	Пробивання борозен	м	10	89	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10	90	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	91	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці.	шт	1	92	Монтаж світильників	шт	4
87	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в гофротруби	м	14																							
88	Пробивання борозен	м	10																							
89	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	10																							
90	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4																							
91	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці.	шт	1																							
92	Монтаж світильників	шт	4																							
3.	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі абзацу одинадцятого пункту 1 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами).																								